

Przedmiar

Szkoła podstawowa w Brzanie - remont korytarzy i klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Remont rozbiórkowe i demontażowe				
1	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych - na schodach i biegach schodowych schody 16*0,31*1,24+16*0,13*1,24+14*0,32*1,36+14*0,14*1,36+9*0,32*1,36+9*0,14*1,36 spoczniki 1,62*1,24+1,21*1,47+2,72*1,70 korytarz - poziom przyziemia 2,14*3,02+4,19*6,27+1,88*7,46+5*0,25*1,0	m2 m2 m2 razem	23,118 8,412 48,009 79,539
2	KNR 4-03u1 0100/02	Demontaż puszek wtynkowych trójkowych lub krzyżowych w instalacjach elektrycznych wraz z odłączeniem przewodów	szt	18
3	KNR 4-04 0804/02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji II 1,4+4,7+(23*0,32*1,13)	m razem	14,417 14,417
4	KNR 4-03 1125/01	Demontaż łączników o natężeniu prądu do 25A w obudowie z tworzywa sztucznego z 2 przyłączonymi przewodami	szt	9
5	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3 razem	3,132 3,132
6	KNR 4-04 1101/05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km- 3 km	m3	3,13
7	KNR 4-04 1107/01	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	0,6
8	KNR 4-04 1107/04	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km- 3 km	t	0,6
WYKONANIE POSADZKI KORYTARZA PRZYZIEMIA I KLATKI SCHODOWEJ				
UZUPEŁNIENIE TYNKU W MIEJSCU SKUTEGO COKOŁU				
9	KNR 2-02s 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	79,5
10	KNR 2-02s 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	79,5
11	KNR K-32 0206/04	Okładziny schodów z płytek gresowych 30x30cm w technologii ATLAS	m2	79,5
schody + korytarz				
12	KNR K-32 0206/07	Cokoliki przy schodach z płytek gresowych 15x15cm w technologii ATLAS korytarz przyziemia (7,46+6,27+3,02)*2+4,19*2-1,24 klatka schodowa - p.parter (16*0,31*1,13)*2+1,62+2,71+0,8 klatka schodowa -parter pietro (23*0,32*1,13)+1,7*2+2,72	m m m razem	40,64 16,34 14,437 71,417
ROBOTY REMONTOWE MALARSKIE				
13	KNR 4-01 0713/03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach korytarz przyziemia (4,19*2+(6,27+7,46+3,02)*2)*1,5-1,25*1,5 korytarz I pietro (4,24*2+(21,33+2,2)*2)*1,5-2,73*1,5 klatka schodowa przyziemia - parter (1,62+0,8+2,71+(16*0,31*1,13))*1,5+(6*0,31*1,13)*1,5+(1,5*2,2)/2 klatka schodowa parter - I pietro (23*0,32*1,13)*1,5+(1,7*2+2,72)*1,5	m2 m2 m2 m2 razem	60,945 79,215 20,905 21,655 182,72
14	KNR 4-01 0709/05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt	20
15	KNR K-09 0202/01	Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne		

Przedmiar

Szkoła podstawowa w Brzanie - remont korytarzy i klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		biegi schodowe $(14*0,32*1,13)*1,36+1,7*2,72+9*0,32*1,13*1,36$	m2	15,935
		strop klatki schodowej $2,72*(14*0,32*1,13)$	m2	13,77
		strop korytarza przyziemia $1,88*7,46+6,27*4,19+2,14*3,02$	m2	46,759
		strop korytarza piętra $1,8*6,13+4,24*15,20+2,20*2,73$	m2	81,488
		razem	m2	157,952
16	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	157,95
17	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	157,95
18	KNR K-09 0302/02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową Bolix Biała	m2	157,95
19	KNR K-09 0302/03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową Bolix Biała	m2	157,95
20	KNR K-09 0201/01	Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne		
		klatka schodowa $(4,42*2+1,7*2+2,72)*7,7$	m2	115,192
		korytarz przyziemie $((3,02+6,27+7,46)*2+4,19*2-1,24)*2,44$	m2	99,162
		korytarz - I piętro $(4,24*2+21,33*2+2,2*2-2,73)*3,23$	m2	170,576
		razem	m2	384,93
21	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	384,93
22	ZKNR C-2.1 0105/07	Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach na zaprawie klejowej CT 85 (Classic, Ceramic) przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit Ceretherm	m2	384,93
23	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	384,93
24	KNR K-09 0302/02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową Bolix Biała	m2	384,93
25	KNR K-09 0302/03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową Bolix Biała	m2	384,93
		Roboty remontowe pozostałe		
26	KNR 5-08 0303/05	Montaż bezśrubowy i podłączenie puszek z tworzywa sztucznego 3-wylotowych o wymiarach 75x75 i 85x105 dla przewodów o przekroju do 4,0mm ²	szt	18
27	KNR 5-08 0307/07	Montaż do przygotowanego podłoża łączników natynkowych krzyżowych 2-biegunowych	szt	9
28	KNR 2-02s 1207/03	Balustrady schodowe z prętów stalowych ze stali nierdzewnej o masie do 14kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu- analogia		
		4,95+3,32+1,45	m	9,72
		razem	m	9,72
29	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	11,9
30	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt	4